



①



②

① 特高電気室

電力会社から受けた電気を、敷地内の各棟へ送電する。電圧・電流の数値に問題がないか、漏電の危険性はないかなど、職員が一日に2回、30分以上の時間をかけて点検を行っている。

② ボイラー室

約120°Cの高温ボイラーで蒸気を生成し、院内の厨房や滅菌室などに送る。また、沸騰したお湯を貯湯槽にためた後、各病棟などへ送水する。ボイラーの圧力が正常かなど、日々点検を行う。